



RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		148,54	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(1.028,71x0,05)	51,43	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		1.028,71	m2
FRESAGEM 5cm		1.028,71	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		7,00	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		02	un.

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A-32b	01	–	–	01
R-45	01	–	–	01
R-24a	01	–	–	01
Identificação	01	–	–	01

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
HOT SPRAY	AMARELA	142,30x0,10
	BRANCA	–
	VERMELHA	–
ACRILICO	AMARELA	–
	BRANCA	35,08

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

- 0 1 2

EXEO ESTAAQUEADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

00	JULH/2023	EMISSION INICIAL	JÉSSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA PRESIDENTE EPITÁCIO

BAIRRO: VILA LEOPOLDO

TRECHO: AV. INOCÊNCIO SERÁFICO E RUA MARCONI

AUTOR:		R00-2125-PAV-134-001-PTA REV. 00
--------	---	-------------------------------------

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250	DATA:	29/07/2023
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-PAV-134-001-PTA.dwg	FOLHA:	1/3
PROJETISTA:	JÉSSICA SCHMEING				29/07/2023
DESENHISTA:	JÉSSICA SCHMEING				29/07/2023
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				29/07/2023
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				29/07/2023
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				29/07/2023