

Objeto: Recapeamento e serviços complementares no município de Carapicuíba.

Recurso: ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	Descrição dos Serviços	UN.	QUANT.
			RUA ANGICO		
			RECAPEAMENTO		
1.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	994,36
			Área: 125,58 x 7,52 = 994,36 m²		
1.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	330,53
			994,36 m² x 0,05 = 47,22 m³ x 1,25 x 5,6 km = 330,53		
1.3	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	944,36
			Área: 994,36 m²		
1.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020	TXKM	10387,98
			994,36 m² x 1 x 9 = 10.387,98 txkm		
1.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	47,22
			Volume: 994,36 x 0,05 = 47,22 m³		
1.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	519,40
			47,22 m³ x 11 = 519,40 m³xkm		
			SINALIZAÇÃO		
2.1	97.05.140	CDHU	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	32,40
			32,40 kg		
2.2	13521	SINAPI-PI	PLACA DE AÇO ESMALTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA,*45 CM X20*CM	UNID	2,00
			Quantidade: 2		
2.3	5213408	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERÇÃO - ESP. 1,5MM	M2	23,96
			Área: 239,60 x 0,10 = 23,96 m²		
2.4	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 30CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	17,25
			Área: 17,25 m²		